

**HOTEL DE VILLE : Réfection du Restaurant****MOL2**

DEVIS ESTIMATIF DU COÛT DES TRAVAUX : MOL2 PR-50-01/02/13 du 25.04.2017

16 juin 2017

1	Escalier terrasse, terrasse			
Maçonnerie	Escalier extérieur + murettes			10 000.00
	Création ouverture contre extérieur			4 000.00
Menuiseries	Porte extérieure vitrée (accès terrasse)			3 000.00
	Aménagement terrasse (budget)			6 000.00
Divers	Finitions diverses			2 000.00

2	WC, accès terrasse			
Maçonnerie	Démolition WC existants (appareils, revêtements, cloisons, étagères béton)			4 000.00
	Nouvelles cloisons WC, doublages, obturations	25m2		5 000.00
	Egalisation sol (piquages, chape)	9m2		1 000.00
Electricité	Adaptation des installations			2 000.00
	Eclairage			1 500.00
CVS	Nouveau radiateur WC hand			2 500.00
	Adaptation conduites radiateur étage (déviations, etc.)			1 500.00
	Turbinière WC hand, yc percement façade			1 500.00
	Tuyauterie(2xWC, 2xlave-mains, urinoir)			6 000.00
	Tuyauterie (déviations étage)			3 000.00
	Equipements sanitaires			5 000.00
	Déplacement compresseur			1 500.00
Menuiseries	Portes WC finies (2x)			2 000.00
	Fenêtre WC (remplacement)			500.00
Sols	Nouveau carrelage	9m2		1 000.00
Murs	Nouvelles faïences WC et accès terrasse	48m2		5 000.00
Plafonds	Faux-plafond amovible (techniques)	9m2		1 000.00
Divers	Nettoyage			500.00

3	Café, office			
Maçonnerie	Démontage parquet + préparation support	42m2		4 000.00
	Démontage carrelage + préparation support	11m2		1 000.00
	Divers rhabillages			2 000.00
	Dé/re-pose mobilier pour sols			1 000.00
Electricité	Adaptation des installations			3 000.00
	Réfection éclairage			4 000.00
CVS	Contrôle radiateurs	4 pcs		2 000.00
	Adaptations sanitaires office (nouveau comptoir)			2 000.00
Menuiseries	Nouveau Comptoir (?)			10 000.00
	Fenêtres (remplacement)	6m2		5 000.00
Sols	Nouveau carrelage (café et office)	53m2		6 000.00
Murs	Nouvelles faïences office	26m2		2 500.00
Plafonds	Peinture lavable + préparations (office)	11m2		500.00
	Réfection faux-plafond bois	42m2		2 000.00
Divers	Nettoyage, yc boiseries			2 000.00

4	Caves			
Maçonnerie	Egalisation sol (piquages, chape cave2)	21m2		2 000.00
	Démolition étagères bétonnées, rhabillages			1 000.00
Electricité	Adaptation des installations			1 500.00
	Réfection éclairage			500.00
CVS	Réfection tuyaux ventilation hotte cuisine			500.00
	Adaptations sanitaires (entretien séparateur, introduction?)			2 000.00
Menuiseries	Porte cave 2			1 000.00
	Fenêtre(remplacement)	1 pcs		500.00
Sols	Nouveau carrelage	21m2		2 000.00
Murs	Peinture lavable + préparations	70m2		3 000.00
Plafonds	Peinture lavable + préparations	21m2		1 000.00
Divers	Nettoyage			500.00

<b>5</b>	<b>Cuisine</b>			
Maçonnerie	Préparation sol pour nouveau revêtement	20m2		1 000.00
	Démontage mobilier inutilisé			500.00
	Dé/re-montage cuisine pour sol (partiel)			1 000.00
Electricité	Adaptation des installations, tableau cuisine			2 000.00
	Réfection éclairage			1 000.00
CVS	Remplacement radiateur, déplacement			4 000.00
	Adaptations sanitaires (raccordement steamer, etc.)			1 000.00
Menuiseries	Porte vers entrée			1 000.00
	Fenêtre(remplacement) 3x	3.5m2		3 000.00
Sols	Nouveau carrelage ou résine	20m2		2 000.00
Murs	Réfection des faïences	50m2		2 000.00
Plafonds	Peinture lavable	20m2		1 000.00
Divers	Nettoyage			500.00

<b>6</b>	<b>Divers</b>			
OIBT	Tableau principal, divers			2 000.00
Sanitaires étage	Rafraichissement douche et wc			5 000.00
Architecte	Honoraires : relevés, projet, exécution, coûts (sans enquête)			30 000.00
Frais divers	Frais, assurances, taxes			3 000.00

**Total des travaux****192 000.00**